

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления образования
Баксанского муниципального района
Р.К. Абрегова



НО»
Ш №2»
Ворокова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Капитальный ремонт здания Средней общеобразовательной
школы №2 по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Баксаненок, ул.
Дж.Х.Быкова, 96

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	28,57
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	58,89
3	Демонтаж ПВХ дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5
4	Снятие ПВХ дверных полотен	м2	11,41
5	Демонтаж: решеток из арматуры	т	0,294
6	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	м2	62,73
7	Разборка плинтусов: деревянных	м	246,1
8	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	925,85
9	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	807,7
10	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	80,55
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	333,48
12	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	м2	262
13	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	271,99
14	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	168
15	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	26,68
16	Очистка поверхности щетками	м2	26,68
17	Обеспыливание поверхности	м2	26,68
18	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1566,49
19	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	198
20	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен из кронашпана	м2	70,42
2. Монтажные работы			
входная группа			
21	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	14,46
22	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	14,46
кабинеты, коридор, подсобные помещения			
23	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	11,07
24	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	7,38
окна			
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	12,55
полы			
26	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	251,6
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	132,83
полы:			
28	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	216,1
29	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	113,25
потолки:			
30	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	587,296
31	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1810
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	18,1
33	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	18,1

стены: 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46			
34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	1641,32
35	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	1641,32
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1641,32
37	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1641,32
стены: 36			
38	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	31,76
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	31,76
40	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	31,76
3. Холл			
полю:			
41	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	168
42	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	79,44
43	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	168
стены:			
44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	202,55
45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	202,55
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	202,55
47	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	202,55
с/узел			
48	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6,4
49	Смена: унитазов типа "Компакт"	шт	6
50	Смена: писсуаров	шт	0,02
51	Смена: раковин	шт	0,02
52	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	6,8
стены			
53	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	81,64
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	81,64
55	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	81,64
потолок			
56	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	26,68
57	Очистка поверхности щетками	м2	26,68
58	Обеспыливание поверхности	м2	26,68
59	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	м2	26,68
60	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	26,68
61	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	26,68
полю:			
62	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	26,68
63	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	21,34
4. Столовая + кухня			
64	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,93
65	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,81
66	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,33
67	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	23,99
окна			
68	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	142,18
полю:			

69	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	м2	262
70	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	262
71	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	21,34
Стены:			
72	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	278,83
73	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	278,83
74	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	278,83
75	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	278,83
76	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	127,95
77	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	120
78	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	263,6
79	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	263,6
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	263,6
81	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	135,65
5. Спортзал			
82	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	5,54
83	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	9,28
84	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	2,94
85	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	5,21
Полы:			
86	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	м2	172
87	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	8,6
88	Укладка лаг: по плитам перекрытий	м2	172
89	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	м2	172
90	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	52
91	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	м2	172
Потолки			
92	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	162
93	Очистка поверхности щетками	м2	162
94	Обеспыливание поверхности	м2	162
95	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	м2	162
96	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	162
97	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	162
Стены			
98	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	21,36
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	21,36
100	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	259,1
101	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	259,1
разделки с/у			
102	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,38
103	Смена: унитазов типа "Компакт"	шт	2
104	Смена: раковин	шт	2
105	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	компл	2
Стены			
106	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	62,4
107	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	120,9

108	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	120,9
109	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	120,9
110	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	120,9
ПОТОЛКИ			
111	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	м2	44,8
112	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	44,8
113	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	44,8
ПОЛЫ			
114	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	44,8
115	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	28,75
6. Щитовая			
двери			
116	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,85
стены			
117	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	29,65
118	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	29,65
119	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	29,65
7. Фасад			
120	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1662,85
121	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	1662,85
122	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1662,85
123	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)-"короед"	м2	1662,85
Фундамент			
124	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	250,27
125	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	250,27
126	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	250,27
Отмостка.			
127	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	м2	250,27
Пандус			
128	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	м3	1,2
129	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6
130	Устройство: железобетонных пандусов	м3	3,2
131	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	0,8
132	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	м2	4
133	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	1,6
134	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	м2	3
135	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	22
136	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	отверстий	10
8. Кровля			
137	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	117,9
138	Установка стропил	м3	56
139	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	м2	2963
140	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	м2	4000,05
141	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	м2	2963
142	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	м2	3034
143	Монтаж снегозадержателя: уголкового	м	385
Водосточная система.			
144	Устройство желобов: подвесных	м	425
145	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	22
146	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	22

147	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	124,4
Подшивка карнизов			
9. Отопление			
148	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	м	24
149	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	м	68
150	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	м	62
151	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	м	39,6
152	Установка фильтров диаметром: 50 мм	шт	1
153	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	м	20
154	Установка радиаторов: стальных	кВт	125,58
10. Электрика +освещение			
155	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1
156	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	6
157	Прибор или аппарат	шт	23
158	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6
159	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18
160	Светильник в подвесных потолках	шт	601
161	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	32
162	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10
163	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	100
164	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	шт	485
165	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	8600
166	Коробка ответвительная на стене	шт	745
11. АПС			
167	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1
168	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100	шт	1
169	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1
170	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча ("С2000-КДЛ")	шт	1
171	Устройство ультразвуковое, : преобразователь (излучатель или приемник) (БРО)	шт	3
172	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	141
173	Конструкция для установки извещателя	шт	109
174	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт	4
175	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6
176	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (прим. ИПР513-ЗАМ)	шт	19
177	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	24
178	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении (БРИЗ)	шт	49
179	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	26
180	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	2
181	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	м	1700
182	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	1620
183	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	м	20

Члены комиссии:

1.Ворокова И.П.-директор

2.Калажоков Х.Х.-завхоз

3.Хандохова М.В.-зам. По ВР

4. Кулимова М.Х.-пред. ППО

5.Кунашев Т.Б.-учитель





