

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2021 г.

" ____ " _____ 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №2» с.п. Баксанёнок расположенного по адресу: КБР, Баксанский район с.п. Баксанёнок, ул. ДЖ. Х. Быкова, 96
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 6151,879 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7720,4718 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж металлических дверных блоков (м2)	28,57	63,94 23,81	14,41 1,97	764,37	476,18	288,19 27,58	2,4	48
2	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,5889	979,35 737,4	241,95 104,49	576,73	434,25	142,48 61,53	91,15	53,68
3	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж ПВХ дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт)	0,05	1643,9 1437,99	205,91	82,2	71,9	10,3	179,3	8,97

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

4	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Снятие ПВХ дверных полотен (100 м2)	0,1141	288,06 288,06		32,87	32,87		36,28	4,14
5	ФЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж: решеток из арматуры (т)	0,294	592,21 397,5	112,75 3,82	105,01	81,81	23,2 0,55	46,6	9,59
6	ФЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,6273	1579,96 1338,01	241,95 104,49	991,11	839,33	151,78 65,55	165,39	103,75
7	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных (100 м)	2,461	29,41 29,41		72,38	72,38		3,77	9,28
8	ФЕР46-04-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2)	8,077	352,23 238,13	114,1 49,28	2844,97	1923,38	921,59 398,03	30,53	246,59
9	ФЕРр57-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2)	8,077	59,83 59,83		483,25	483,25		7,67	61,95
10	ФЕРр57-3-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м)	0,8055	111,38 111,38		89,72	89,72		14,28	11,5
11	ФЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2)	3,3348	641 595,99	45,01 19,44	2137,61	1987,51	150,1 64,83	69,87	233
12	ФЕРр57-2-4 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм (100 м2)	2,62	2000,71 948,54	1052,17 24,3	5241,86	2485,17	2756,69 63,67	111,2	291,34
13	ФЕРр63-7-5 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2)	2,7199	680,75 584,74	96,01 4,73	1851,57	1590,43	261,14 12,87	74,3	202,09
14	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2)	1,68	6623,23 963,12	324,71 63,39	1514,49	1132,63	381,86 74,55	102,46	120,49
15	ФЕРр62-41-2 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (100 м2)	0,2668	173,94 173,94		46,41	46,41		22,3	5,95
16	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Очистка поверхности щетками (м2)	26,68	7,68 7,68		204,9	204,9		0,9	24,01
17	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Обеспыливание поверхности (м2)	26,68	0,93 0,6	0,33	24,81	16,01	8,8	0,07	1,87
18	ФЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)	15,6649	178 178		2788,35	2788,35		22,82	357,47

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

19	ФЕР15-01-051-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (100 м2)	1,98	298,18 288,78	9,4 1,62	472,32	457,43	14,89 2,05	26,04	41,25
20	ФЕРр53-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен из кронашпана (100 м2)	0,7042	569,53 314,5	255,03 29,84	401,06	221,47	179,59 21,01	41,6	29,29
Раздел 2. Монтажные работы										
входная группа										
21	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	14,46	63,94 23,81	14,41 1,97	924,57	344,29	208,37 28,49	2,4	34,7
22	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (м2)	14,46	1799,14		26015,56				
23	ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2)	0,1446	7069,36 1071,26	231,79 45,07	1022,23	154,9	33,52 6,52	122,57	17,72
24	ФССЦ-11.3.01.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2)	14,46	1486,07		21488,57				
кабинеты, коридор, подсобные помещения										
25	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,1107	11995,32 1763,23	248,35 52,23	1327,88	195,19	27,49 5,78	199,01	22,03
26	ФССЦ-11.3.01.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2)	11,07	1464,54		16212,46				
27	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,0738	11995,32 1763,23	248,35 52,23	885,26	130,13	18,33 3,85	199,01	14,69
28	ФССЦ-11.3.01.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2)	7,38	1428,35		10541,22				
окна										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

29	ФЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2)	0,1255	7605,48 1268,96	236,16 46,96	954,49	159,25	29,64 5,89	145,19	18,22
30	ФССЦ-11.3.02.01-0014 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	12,55	2348,42		29472,67				
попы: 42, 43, 44, 45, 46										
31	ФЕР11-01-034-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2)	2,516	565,37 192,35	6,57 1,16	1422,47	483,95	16,53 2,92	22,55	56,74
32	ФССЦ-11.2.03.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) (м2)	257,89	97,72		25201,01				
33	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м)	1,3283	216,29 61,32	2,13 0,42	287,3	81,45	2,83 0,56	6,68	8,87
34	ФССЦ-11.3.03.06-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм (м)	134,1583	20,5		2750,25				
35	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм (100 шт)	0,11	63		6,93				
36	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм (100 шт)	0,11	63		6,93				
37	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,53	128		67,84				
38	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,09	128		11,52				
39	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,09	128		11,52				
попы: 35, 36, 37, 38, 39										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

40	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	2,161	8860,99 926,44	122,7 37,92	19148,6	2002,04	265,15 81,95	106	229,07
41	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м)	1,1325	328,03 226,53	5,5 1,38	371,5	256,55	6,23 1,56	23,82	26,98
42	ФССЦ-06.2.05.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитки керамические плинтусные прямые (м)	114,3825	23,73		2714,3				
потолки: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45										
43	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2)	4,496	6623,23 963,12	324,71 63,39	29778,05	4330,19	1459,9 285,00	102,46	460,66
потолки: 35, 36, 37										
44	ФЕРр61-4-11 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)	0,181	2791,27 1571,54	22,51 9,72	505,22	284,45	4,07 1,76	175,2	31,71
45	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2)	0,181	55,79 54,64	0,97 0,26	10,1	9,89	0,18 0,05	5,68	1,03
46	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,001864	18390,16		34,28				
47	ФЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2)	0,181	748,15 439,53	11,14 2,13	135,41	79,55	2,02 0,39	49	8,87
48	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоземulsionная белая (т)	0,011403	5019,7		57,24				
стены: 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46										
49	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	6,5581	1918,77 695,6	92,77 53,22	12583,48	4561,81	608,39 349,02	74	485,3

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

50	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	6,5581	321,53 303,12	17,16 10,18	2108,63	1987,89	112,54 66,76	35,83	234,98
51	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	5,607176	4480,85		25124,91				
52	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	6,5581	45,88 44,73	0,97 0,26	300,88	293,34	6,36 1,71	4,65	30,5
53	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,0675	18390,16		1241,34				
54	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	6,5581	640,62 349,83	10,49 2,01	4201,25	2294,22	68,79 13,18	39	255,77
55	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоземulsionная белая (т)	0,41316	5019,7		2073,94				

стены: 36

56	ФЕРр61-2-11 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)	0,3176	2425,07 1263,88	20,94 9,05	770,2	401,41	6,65 2,87	142,65	45,31
57	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	0,3176	45,88 44,73	0,97 0,26	14,58	14,21	0,31 0,08	4,65	1,48
58	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,003271	18390,16		60,15				
59	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	0,3176	640,62 349,83	10,49 2,01	203,46	111,11	3,33 0,64	39	12,39
60	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоземulsionная белая (т)	0,020009	5019,7		100,44				

Раздел 3. Холл

полы: 29, 51

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

61	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	1,68	8860,99 926,44	122,7 37,92	14886,47	1556,42	206,14 63,71	106	178,08
62	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м)	0,7944	328,03 226,53	5,5 1,38	260,59	179,96	4,37 1,10	23,82	18,92
63	ФССЦ-06.2.05.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитки керамические плинтусные прямые (м)	80,2344	23,73		1903,96				
64	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2)	1,68	6623,23 963,12	324,71 63,39	11127,02	1618,04	545,51 106,50	102,46	172,13
стены: 29, 51										
65	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	2,0255	1918,77 695,6	92,77 53,22	3886,48	1408,94	187,91 107,80	74	149,89
66	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	2,0255	321,53 303,12	17,16 10,18	651,26	613,97	34,76 20,62	35,83	72,57
67	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	1,731803	4480,85		7759,95				
68	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	2,0255	45,88 44,73	0,97 0,26	92,92	90,6	1,96 0,53	4,65	9,42
69	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,020863	18390,16		383,67				
70	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	2,0225	640,62 349,83	10,49 2,01	1295,66	707,53	21,22 4,07	39	78,88
71	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,127418	5019,7		639,6				
с/узел										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

72	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,064	11995,32 1763,23	248,35 52,23	767,7	112,85	15,89 3,34	199,01	12,74
73	ФССЦ-11.3.01.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2)	6,4	1428,35		9141,44				
74	ФЕРр65-6-12 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Смена: унитазаов типа "Компакт" (100 шт)	0,06	4598,1 3743,19	72,73 18,83	275,88	224,59	4,36 1,13	412,7	24,76
75	ФССЦ-18.2.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл)	6	318		1908				
76	ФЕРр65-6-4 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Смена: писсуаров (100 шт)	0,02	2057,05 970,49	9,7 2,51	41,14	19,41	0,19 0,05	107	2,14
77	ФССЦ-18.2.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Писсуары напольные керамические шамотированные (уринылы) без арматуры (компл)	2	169,7		339,4				
78	ФЕРр65-6-19 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Смена: раковин (100 шт)	0,02	2823,12 1735,09	67,88 17,57	56,46	34,7	1,36 0,35	191,3	3,83
79	ФССЦ-18.2.02.08-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15 (шт)	2	146,83		293,66				
80	ФЕР10-04-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля (100 м2)	0,068	70425,8 294,8		4788,96	20,05		34,56	2,35
СТЕНЫ										
81	ФЕРр61-2-11 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)	0,8164	2425,07 1263,88	20,94 9,05	1979,83	1031,83	17,1 7,39	142,65	116,46
82	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	0,8164	45,88 44,73	0,97 0,26	37,46	36,52	0,79 0,21	4,65	3,8
83	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,008409	18390,16		154,64				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

84	ФЕР15-01-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2)	0,8164	2633,33 1836	29,82 11,44	2149,86	1498,91	24,35 9,34	200	163,28
85	М62017-06.2.05.03-0042	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм, бело-серые (м2)	81,64							
ПОТОЛОК										
86	ФЕРр62-41-2 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (100 м2)	0,2668	173,94 173,94		46,41	46,41		22,3	5,95
87	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Очистка поверхности щетками (м2)	26,68	7,68 7,68		204,9	204,9		0,9	24,01
88	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Обеспыливание поверхности (м2)	26,68	0,93 0,6	0,33	24,81	16,01	8,8	0,07	1,87
89	ФЕР15-02-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных (100 м2)	0,2668	93,64 52,44	3,44 1,49	24,98	13,99	0,92 0,40	6	1,6
90	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2)	0,2668	55,79 54,64	0,97 0,26	14,89	14,58	0,26 0,07	5,68	1,52
91	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,002748	18390,16		50,54				
92	ФЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2)	0,2668	748,15 439,53	11,14 2,13	199,61	117,27	2,97 0,57	49	13,07
93	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоземulsionная белая (т)	0,016808	5019,7		84,37				
ПОЛЫ										
94	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	0,2668	8860,99 926,44	122,7 37,92	2364,11	247,17	32,74 10,12	106	28,28
95	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м)	0,2134	328,03 226,53	5,5 1,38	70	48,34	1,17 0,29	23,82	5,08

96	ФССЦ-06.2.05.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитки керамические плитусные прямые (м)	21,5534	23,73		511,46				
Раздел 4. Столовая + кухня										
97	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,0293	11995,32 1763,23	248,35 52,23	351,46	51,66	7,28 1,53	199,01	5,83
98	ФССЦ-11.3.01.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2)	2,93	1464,54		4291,1				
99	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	4,81	63,94 23,81	14,41 1,97	307,55	114,53	69,31 9,48	2,4	11,54
100	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (м2)	4,81	1799,14		8653,86				
101	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	4,33	63,94 23,81	14,41 1,97	276,87	103,1	62,4 8,53	2,4	10,39
102	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (м2)	4,33	1799,14		7790,28				
103	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,2399	11995,32 1763,23	248,35 52,23	2877,68	423	59,58 12,53	199,01	47,74
104	ФССЦ-11.3.01.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2)	23,99	1464,54		35134,31				
ОКНА										
105	ФЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2)	0,5018	7605,48 1268,96	236,16 46,96	3816,43	636,76	118,51 23,56	145,19	72,86

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

106	ФССЦ-11.3.02.01-0014 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	50,18	2348,42		117843,72				
полы: 22, 20, 16, 15, 18, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 12, 1, 10										
107	ФЕР11-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2)	2,62	1778,67 468,83	308,66 12,11	4660,11	1228,33	808,69 31,73	41,6	108,99
108	ФССЦ-12.1.02.15-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Гидростеклоизол (м2)	293,44	16,3		4783,07				
109	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	2,62	8860,99 926,44	122,7 37,92	23215,79	2427,27	321,47 99,35	106	277,72
110	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м)	0,2134	328,03 226,53	5,5 1,38	70	48,34	1,17 0,29	23,82	5,08
111	ФССЦ-06.2.05.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитки керамические плинтусные прямые (м)	21,5534	23,73		511,46				
стены: 20, 16, 13, 11, 8, 10, 10, 1										
112	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	2,7883	1918,77 695,6	92,77 53,22	5350,1	1939,54	258,67 148,39	74	206,33
113	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	2,7883	321,53 303,12	17,16 10,18	896,53	845,19	47,85 28,38	35,83	99,9
114	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	2,383997	4480,85		10682,33				
115	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	2,7883	45,88 44,73	0,97 0,26	127,92	124,72	2,7 0,72	4,65	12,97
116	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,02872	18390,16		528,17				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

117	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	2,7883	640,62 349,83	10,49 2,01	1786,24	975,43	29,25 5,60	39	108,74
118	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска вододисперсионная белая (т)	0,175663	5019,7		881,78				
22, 15, 5, 7, 9, 12, 18,										
119	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	1,2795	8860,99 926,44	122,7 37,92	11337,63	1185,38	156,99 48,52	106	135,63
120	ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	1,66335	424,88		706,72				
121	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м)	1,2	328,03 226,53	5,5 1,38	393,64	271,84	6,6 1,66	23,82	28,58
122	ФССЦ-06.2.05.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитки керамические плитусные прямые (м)	121,2	23,73		2876,08				
123	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	2,636	1918,77 695,6	92,77 53,22	5057,87	1833,6	244,54 140,29	74	195,06
124	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	2,636	321,53 303,12	17,16 10,18	847,55	799,02	45,23 26,83	35,83	94,45
125	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	2,25378	4480,85		10098,85				
126	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	2,636	45,88 44,73	0,97 0,26	120,94	117,91	2,56 0,69	4,65	12,26
127	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,027151	18390,16		499,31				
128	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	1,3565	640,62 349,83	10,49 2,01	869	474,54	14,23 2,73	39	52,9

129	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,08546	5019,7		428,98					
Раздел 5. Спортзал											
130	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,0554	11995,32 1763,23	248,35 52,23	664,54	97,68	13,76 2,89	199,01	11,03	
131	ФССЦ-11.3.01.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2)	5,54	1428,35		7913,06					
132	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	9,28	63,94 23,81	14,41 1,97	593,36	220,96	133,72 18,28	2,4	22,27	
133	ФССЦ-07.1.01.03-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Двери стальные утепленные двупольные: 2ДСУ 2.02.4 (шт)	2	3739,42		7478,84					
134	ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2)	0,0294	7069,36 1071,26	231,79 45,07	207,84	31,5	6,81 1,33	122,57	3,6	
135	ФССЦ-11.3.01.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2)	2,94	1464,54		4305,75					
136	ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2)	0,0521	7069,36 1071,26	231,79 45,07	368,31	55,81	12,08 2,35	122,57	6,39	
137	ФССЦ-11.3.01.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2)	5,21	1464,54		7630,25					
полю: 21, 17, 18, 19											
138	ФЕР11-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2)	1,72	1522,8 29,43	1,31 0,23	2619,21	50,62	2,25 0,40	3,45	5,93	
139	ФЕР26-01-041-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3)	8,6	112,39 89,02	23,37 3,6	775,16	574,18	200,98 30,96	9,47	61,08	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

140	МБ2001-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3)	-8,772								
141	ФССЦ-12.2.05.09-0043 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (м3)	8,772	1208,43		10600,35					
142	ФЕР11-01-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2)	1,72	2069,44 274,67	22,71 5,45	3559,43	472,43	39,06 9,37	32,2	55,38	
143	ФЕР11-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (100 м2)	1,72	6902,17 466,59	78,97 17,57	11871,73	802,53	135,83 30,22	54,7	94,08	
144	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м)	0,52	216,29 61,32	2,13 0,42	112,48	31,89	1,11 0,22	6,68	3,47	
145	ФССЦ-11.3.03.06-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм (м)	52,52	20,5		1076,66					
146	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм (100 шт)	0,04	63		2,52					
147	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм (100 шт)	0,04	63		2,52					
148	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,21	128		26,88					
149	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,07	128		8,96					
150	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт)	0,07	128		8,96					
151	ФЕР15-04-025-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2)	1,72	953,71 423,57	7,86 1,55	1640,38	728,54	13,52 2,67	46,7	80,32	
ПОТОЛКИ											
152	ФЕРр62-41-2 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (100 м2)	1,62	173,94 173,94		281,78	281,78		22,3	36,13	
153	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Очистка поверхности щетками (м2)	162	7,68 7,68		1244,16	1244,16		0,9	145,8	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

154	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Обеспыливание поверхности (м2)	162	0,93 0,6	0,33	150,66	97,2	53,46	0,07	11,34
155	ФЕР15-02-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных (100 м2)	1,62	93,64 52,44	3,44 1,49	151,69	84,95	5,57 2,41	6	9,72
156	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2)	1,62	55,79 54,64	0,97 0,26	90,38	88,52	1,57 0,42	5,68	9,2
157	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,02106	18390,16		387,3				
158	ФЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2)	1,62	748,15 439,53	11,14 2,13	1212,01	712,04	18,05 3,45	49	79,38
159	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,11178	5019,7		561,1				
СТЕНЫ										
160	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	0,2136	1918,77 695,6	92,77 53,22	409,85	148,58	19,82 11,37	74	15,81
161	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	0,2136	321,53 303,12	17,16 10,18	68,69	64,75	3,67 2,17	35,83	7,65
162	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	0,182628	4480,85		818,33				
163	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	2,591	45,88 44,73	0,97 0,26	118,88	115,9	2,51 0,67	4,65	12,05
164	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,033683	18390,16		619,44				
165	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	2,591	640,62 349,83	10,49 2,01	1659,85	906,41	27,18 5,21	39	101,05

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

166	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,163233	5019,7		819,38					
раздевалки с/у											
167	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2)	0,0738	4043,34 821,89	1132,88 172,57	298,41	60,66	83,61 12,74	89,53	6,61	
168	ФССЦ-11.2.02.01-0034 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево (м2)	7,38	2314,17		17078,57					
169	ФЕРр65-6-12 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Смена: унитазаов типа "Компакт" (100 шт)	0,02	4598,1 3743,19	72,73 18,83	91,95	74,86	1,45 0,38	412,7	8,25	
170	ФССЦ-18.2.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл)	2	318		636					
171	ФЕРр65-6-19 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Смена: раковин (100 шт)	0,02	2823,12 1735,09	67,88 17,57	56,46	34,7	1,36 0,35	191,3	3,83	
172	ФССЦ-18.2.02.08-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15 (шт)	2	146,83		293,66					
173	ФЕР17-01-001-21 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл)	0,2	896,72 423,28	64,05 10,31	179,35	84,66	12,81 2,06	44	8,8	
174	ФССЦ-18.2.02.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабина душевая: 800x800x1975 мм со стальным поддоном (компл)	2	5650		11300					
СТЕНЫ											
175	ФЕР15-01-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2)	0,624	2633,33 1836	29,82 11,44	1643,2	1145,66	18,61 7,14	200	124,8	
176	М62017-06.2.05.03-0042	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм, бело-серые (м2)	62,4								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

177	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	1,209	1918,77 695,6	92,77 53,22	2319,79	840,98	112,16 64,34	74	89,47
178	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2)	1,209	321,53 303,12	17,16 10,18	388,73	366,47	20,75 12,31	35,83	43,32
179	ФССЦ-14.1.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	1,033695	4480,85		4631,83				
180	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	1,209	45,88 44,73	0,97 0,26	55,47	54,08	1,17 0,31	4,65	5,62
181	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,015717	18390,16		289,04				
182	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	1,209	640,62 349,83	10,49 2,01	774,5	422,94	12,68 2,43	39	47,15
183	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска вододисперсионная белая (т)	0,076167	5019,7		382,34				
ПОТОЛКИ										
184	ФЕР15-02-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2)	0,448	1949,69 705	92,77 53,22	873,46	315,84	41,56 23,84	75	33,6
185	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2)	0,448	55,79 54,64	0,97 0,26	24,99	24,48	0,43 0,12	5,68	2,54
186	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,005824	18390,16		107,1				
187	ФЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2)	0,448	748,15 439,53	11,14 2,13	335,17	196,91	4,99 0,95	49	21,95

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

188	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,030912	5019,7		155,17					
ПОЛЫ											
189	ФЕР11-01-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2)	0,448	8860,99 926,44	122,7 37,92	3969,73	415,05	54,97 16,99	106	47,49	
190	ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	0,5824	424,88		247,45					
191	ФЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м)	0,2875	328,03 226,53	5,5 1,38	94,31	65,13	1,58 0,40	23,82	6,85	
192	ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	0,046	424,88		19,54					
193	ФССЦ-06.2.05.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плитусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, цветные (шт)	29,0375	24,11		700,09					
Раздел 6. Щитовая											
двери											
194	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	1,85	63,94 23,81	14,41 1,97	118,29	44,05	26,66 3,64	2,4	4,44	
195	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (м2)	1,85	1799,14		3328,41					
СТЕНЫ											
196	ФЕРр61-2-11 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)	0,2965	2425,07 1263,88	20,94 9,05	719,03	374,74	6,21 2,68	142,65	42,3	
197	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2)	0,2965	45,88 44,73	0,97 0,26	13,6	13,26	0,29 0,08	4,65	1,38	
198	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т)	0,003054	18390,16		56,16					
199	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	0,2965	640,62 349,83	10,49 2,01	189,94	103,72	3,11 0,60	39	11,56	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

200	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска водоэмульсионная белая (т)	0,01868	5019,7		93,77					
ВСЕГО по смете											
Итого прямые затраты (справочно)											
Строительные работы							6151879				
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО по смете							6 151 879,00				7720,4718

СОСТАВИЛ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 5-1. Кровля МОУ «СОШ №2» с.п. Баксанёнок расположенного по адресу: КБР, Баксанский район с.п. Баксанёнок, ул. ДЖ. Х. Быкова, 96

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 10160,562 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 11689,5198 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2)	23,58	153,59 112,16	41,43	3621,65	2644,73	976,92	14,38	339,08
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2)	23,58	436,55 209,95	189,93 21,86	7543,34	3960,5	3582,84 329,89	24,3	458,4
3	ФЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м)	3,237	71,18 70,98	0,2	230,41	229,76	0,65	9,1	29,46
4	ФЕР07-05-030-09 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт)	3,23	1878,35 357,1	761,67 103,95	2890,91	922,75	1968,16 214,89	38,9	100,52
5	ФЕРр58-17-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2)	23,58	101,56 99,67	1,89	2394,79	2350,22	44,57	13,08	308,43

6	ФЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2)	23,58	942,4 60,66	30,24 2,69	1714,74	1144,29	570,45 50,74	6,94	130,92
Раздел 2. Монтажные работы										
7	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка стропил (м3)	56	2297,71 197,78	31,77 4,58	128671,76	11075,68	1779,12 256,48	23,8	1332,8
8	ФЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт)	20,98	109,77 107,93	1,84 0,32	2302,97	2264,37	38,6 6,71	11,9	249,66
9	ФССЦ-01.7.15.03-0043 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Болты строительные анкерные с гайками (т)	0,326	25542,66		8326,91				
10	ФЕРр58-12-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2)	30,34	1473,96 155,54	22,48 6,52	44719,94	4719,08	682,04 197,82	19,59	594,36
11	ФЕР10-01-082-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешётка) (м3)	4,86	1973,97 142,38	31,11 4,47	9593,49	691,97	151,19 21,72	14,8	71,93
12	ФЕР10-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.</i>	Укладка ходовых досок (100 м)	1,768	1048,26 29,25	11,86 1,54	1853,32	51,71	20,97 2,72	3,49	6,17
13	ФЕР26-02-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2)	30,34	33 23,71	9,29 0,04	1001,22	719,36	281,86 1,21	2,78	84,35
14	ФССЦ-14.2.06.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (кг)	937,51	11,73		10996,99				
15	ФЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) <i>260,40 = 942,40 - 110 x 6,20</i>	23,58	260,4 60,66	30,24 2,69	6140,23	1430,36	713,06 63,43	6,94	163,65
16	ФССЦ-12.1.01.03-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2)	2358	6,46		15232,68				
17	ФЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3)	151,7	138,76 98,29	40,47 6,38	21049,89	14910,59	6139,3 967,85	10,58	1604,99
18	ФССЦ-12.2.05.11-0027 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) (м3)	154,734	281,6		43573,09				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

19	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2)	23,58	436,55 209,95	189,93 21,86	10293,85	4950,62	4478,55 515,46	24,3	572,99
20	ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	36,0774	424,88		15328,57				
21	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2)	23,58	11,3 8,64	2,66 0,34	9325,89	7130,59	2195,3 9821,07	1	825,3
22	ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	84,1806	424,88		35766,65				
23	ФЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т)	4,716	429,97 111,99	32,38 4,71	2027,73	528,14	152,7 22,21	12,64	59,61
24	ФССЦ-08.4.02.06-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм (т)	4,716	9800,07		46217,13				
25	ФЕР12-01-034-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)	30,34	601,24 105,72	86,93 13,59	18241,62	3207,54	2637,46 412,32	12,94	392,6
26	ФЕР10-01-022-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Подшивка карнизов: досками обшивки (100 м2)	1,9422	4662,75 454,46	51,99 7,8	9055,99	882,65	100,97 15,15	52,6	102,16
27	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов профнастилом) (100 м2)	2,6515	7367,18 829,12	21,88 3,51	19534,07	2198,41	58,01 9,31	97,2	257,73
28	ФЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 260,40 = 942,40 - 110 x 6,20	29,63	260,4 60,66	30,24 2,69	7715,66	1797,36	896,01 79,70	6,94	205,63
29	ФССЦ-12.1.01.03-0042 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Пленка подкровельная паронепроницаемая Elcatek 150 (м2)	2963	9,18		27200,34				
30	ФЕР46-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм по ТБ (100 м2)	30,34	2737,65 702,3	102,21 13,48	83060,3	21307,78	3101,05 408,98	85,23	2585,88
31	ФЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2)	30,34	900,19 277,06	469,17 41,15	27311,77	8406	14234,62 1248,49	31,7	961,78

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

32	ФССЦ-08.3.09.04-0045 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (м2)	3034	79,64		241627,76				
33	ФЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (100 м)	4,25	5347,94 237,13	21,18 3,21	22728,75	1007,8	90,02 13,64	27,8	118,15
34	ФЕР16-07-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (шт)	38	12,23 7,35		464,74	279,3		0,83	31,54
35	ФССЦ-08.1.02.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	Воронка водосточная: диаметром 100 мм (шт)	16	344		5504				
36	ФССЦ-08.1.02.01-0013 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Воронка сливная диаметром: 150 мм (шт)	22	76,4		1680,8				
37	ФЕР12-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт)	48	1,15 1,15		55,2	55,2		0,12	5,76
38	ФССЦ-08.1.02.22-0011 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт)	48	34,8		1670,4				
39	ФЕР12-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м)	124,4	8,95 1,15		1113,38	143,06		0,12	14,93
40	ФССЦ-08.1.02.22-0001 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м)	124,4	56,5		7028,6				
41	ФССЦ-08.1.02.22-0011 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр</i>	Колено водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм (шт)	248,8	34,8		8658,24				
42	ФЕР12-01-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2)	5,87	843,02 114,3	1,97 0,35	4948,52	670,94	11,56 2,05	13,4	78,66
43	ФЕР12-01-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2)	-5,87	311,93 41,8	0,66 0,12	-1831,03	-245,37	-3,87 -0,70	4,9	-28,76
44	ФЕР12-01-032-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж снегозадержателя: уголкового (100 м)	3,85	40,75 28,09	12,66 2,44	156,89	108,15	48,74 9,39	3,06	11,78
45	Прайс-лист	Снегозадержатель (м)	385	21,21		8165,85				
46	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м)	3,237	120,19 52,27	48,51 5,29	389,06	169,2	157,03 17,12	5,9	19,1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

47	ФССЦ-07.2.07.13-0071 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Конструкции стальные перил (т)	0,9711	12091,04		11741,61					
ВСЕГО по смете											
Итого прямые затраты (справочно)											
Строительные работы							8301113				
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 2%							166022				
Итого с непредвиденными							8467135				
НДС 20%							1693427				
ВСЕГО по смете							10 160 562,00				11689,52

СОСТАВИЛ: